

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΚΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Τ.Κ.

ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΓΥΦΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

520.326,84 €

ΑΡ.ΜΕΛ.: 19/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	A - 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m³	4.112,54	5,53	22.742,35	
2	A - 2	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m³	1.895,21	1,05	1.989,97	
3	A - 3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	A-18.1	ΟΔΟ-1510	m³	1.895,21	2,52	4.775,93	
4	A - 4	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	ΟΔΟ-1110	m³	1.332,12	5,21	6.940,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :								36.448,60	
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
5	B-1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m³	2.699,24	12,97	35.009,14	
6	B-2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m²	25.992,60	1,35	35.090,01	
7	B-3	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	ΟΔΟ-3311.Β	m³	166,41	14,07	2.341,39	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :								72.440,54	
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
8	Γ-1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m²	21.660,43	1,20	25.992,52	
9	Γ-2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β1	m²	21.660,43	7,78	168.518,15	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :								194.510,67	
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ' : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
10	Δ-1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	Ε-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ.	3,00	53,70	161,10	
11	Δ-2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	Ε-9.4	ΟΙΚ-6541	τεμ.	6,00	53,70	322,20	
12	Δ-3	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	Ε-10.1	ΟΔΟ-2653	τεμ.	9,00	31,10	279,90	
13	Δ-4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	Ε-17.1	ΟΙΚ-7789	m²	1.332,12	3,80	5.062,06	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :								5.825,26	
Γιαννιτσά, 14-09-2017 Συντάχθηκε						ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ		309.225,07	
						Γ.Ε. & Ε.Ο 18%		55.660,51	
						ΣΥΝΟΛΟ		364.885,58	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		54.732,84	
						ΣΥΝΟΛΟ		419.618,42	
						Φ.Π.Α. 24%		100.708,42	
						ΣΥΝΟΛΟ		520.326,84	

Γιαννιτάς, 14-09-2017
Συντάχθηκε

Σουλτάνα Γκαϊντατζουδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γιαννιτάς, 14-09-2017
Η Προϊσταμένη Σ.Υ.Ε.Ε.Π.Π.

Ζωή Ιωαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γιαννιτάς, 14-09-2017
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Λουσία Σαντίνι –Αδαμίδου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.