

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.: 18/2017

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ"**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:** 129.973,77 €**ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ**

A/A	A/A Τιμ.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μονάδα	Είδος μεταφοράς	€/ m ³ . km	Απόστασ η (Km)	€/ m ³	m	€/ m ²	Τιμή μονάδος χωρίς μεταφορά	Τιμή άρθρου μελέτης
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ												
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,21	5,00	1,05			0,70	1,75
3	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,21	5,00	1,05			1,65	2,70
5	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,21	5,00	1,05			1,20	2,25
6	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	m ³	Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,21	15,00	3,15			7,70	10,85
7	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ 2151	m ³	Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,21	5,00	1,05			4,00	5,05
8	Γ.2.2	Βάση οδοστρώσις - Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211Β	m ²	Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,21	15,00	3,15	0,10	0,32	1,20	1,52
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β' : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ												
14	B-65.3	Φάνες από συρματοπλέγμα - Πλήρωση φανών με μεταφορά	B-65.2	m ³	Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 km	0,21	15,00	3,15			17,30	20,45

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Γκαϊντατζούδη Σ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Κοζάρη Ευαγγελία
Δασοπόνων Τ.Ε

Για τον προσδιορισμό της
ως άνω δαπάνης του
μεταφορικού έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες
τιμές μονάδας σε €/m³.km

Σε αστικές περιοχές	
- απόσταση < 5 km	0,28
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
Εκτός πόλεως	
· οδοί καλής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,2
- απόσταση ≥ 5 km	0,19
· οδοί κακής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,25
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
· εργοταξιακές οδοί	
- απόσταση < 3 km	0,22
- απόσταση ≥ 3 km	0,2
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)	0,03

